



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - etap II realizacji : Budynek rekreacyjno - sportowy w kończycach Małych - rob. budowlane

ADRES INWESTYCJI : Kończyce Małe, ul. Jagiellońska

INWESTOR : GMINA ZEBRZYDOWICE

ADRES INWESTORA : 43-410 Zebrzydowice ul. ks. Janusza 6

WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof MUCHA

DATA OPRACOWANIA : 16 grudzień 2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 grudzień 2010

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8						
1	D.I.1. d.I	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²	100,000		
2	D.I.2. d.I	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 2	m ²	100,000		
3	D.I.3. d.I	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²	100,000		
4	D.I.4. d.I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	20,000		
5	D.I.5. d.I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	20,000		
6	D.I.6. d.I	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	395,000		
7	D.I.7. d.I	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III Krotność = 2	m ³	395,000		
8	D.I.8. d.I	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III Krotność = 2	m ³	255,000		
9	D.I.9. d.I	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m Krotność = 2	m ³	255,000		
10	D.I.10. d.I	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	395,000		
11	D.I.11. d.I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	140,000		
12	D.I.12. d.I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	140,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8						
II FUNDAMENTY + WARSTWA CHUDEGO BETONU + IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - CPV 45210000-2						
13	D.II. d.II 13.	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	8,500		
14	D.II. d.II 14.	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	25,670		
15	D.II. d.II 15.	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	10,700		
16	D.II. d.II 16.	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	0,770		
17	D.II. d.II 17.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	39,830		
18	D.II. d.II 18.	Tynki fundamentów	m ²	236,100		
19	D.II. d.II 19.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	236,100		
20	D.II. d.II 20.	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej + izoplast	m ²	68,900		
21	D.II. d.II 21.	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów z papy zgrzewalnej + izoplast	m ²	54,500		
22	D.II. d.II 22.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²	103,600		
23	D.II. d.II 23.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	62,700		
24	D.II. d.II 24.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	20,900		
25	D.II. d.II 25.	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej + izoplast	m ²	209,100		
Razem dział: FUNDAMENTY + WARSTWA CHUDEGO BETONU + IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - CPV 45210000-2						
III KONSTRUKCJE MUROWE - CPV 45210000-2						
26	D.III. d.III 26	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	294,100		
27	D.III. d.III 27	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	162,400		
28	D.III. d.III 28	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	278,600		
29	D.III. d.III 29	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	9,200		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	D.III. d.III 30	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m ³	2,300		
31	d.III 31	Dostawa i montaż - Wkład kominowy fi 125 Krotność = 2	m	7,800		
32	D.III. d.III 31	Czapka kominowa	m ²	0,610		
33	D.III. d.III 32	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2 ceg.	m ²	9,730		
34	D.III. d.III 33	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt	26,000		
35	D.III. d.III 34	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt	8,000		
36	D.III. d.III 35	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	12,000		
37	D.III. d.III 36	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach działowych	szt	20,000		
38	D.III. d.III 37	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	201,500		
39	D.III. d.III 38	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/2 ceg.	m ²	24,600		
40	D.III. d.III 39	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	260,000		
41	D.III. d.III 40	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	260,000		
Razem dział: KONSTRUKCJE MUROWE - CPV 45210000-2						
IV		STROP, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE, SCHODY, NADPROŻA				- CPV 45210000-2
42	D.IV. d.IV 41	Stropy gęstożebrowe TERIVA II	m ²	195,400		
43	D.IV. d.IV 42	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m ²	9,820		
44	D.IV. d.IV 43	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotność = 7	m ²	9,820		
45	D.IV. d.IV 44	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm - W1	m ³	7,430		
46	D.IV. d.IV 45	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³	3,150		
47	D.IV. d.IV 46	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	0,130		
48	D.IV. d.IV 47	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	0,100		
49	D.IV. d.IV 48	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	0,990		
50	D.IV. d.IV 49	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	1,820		
Razem dział: STROP, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE, SCHODY, NADPROŻA - CPV 45210000-2						
V		ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH				- CPV 45200000-9
51	D.V.50 d.V 51	Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych - pręty żebrowane fi 14	t	0,750		
52	D.V.51 d.V 52	Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych - pręty gładkie fi 6	t	0,170		
53	D.V.52 d.V 53	Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów - pręty żebrowane fi 12	t	0,072		
54	D.V.53 d.V 54	Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów - pręty gładkie fi 6	t	0,018		
55	D.V.54 d.V 55	Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty żebrowane fi 14	t	0,151		
56	D.V.55 d.V 56	Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty gładkie fi 6	t	0,020		
57	D.V.56 d.V 57	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńcy - pręty żebrowane fi 12	t	0,565		
58	D.V.57 d.V 58	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńcy - pręty gładkie fi 6	t	0,125		
59	D.V.58 d.V 59	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży, żeber - pręty żebrowane fi 16	t	0,125		
60	D.V.59 d.V 60	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży, żeber - pręty żebrowane fi 12	t	0,180		
61	D.V.60 d.V 61	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży, żeber - pręty żebrowane fi 14	t	0,158		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62 d.V	D.V.61	Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągów, nadproży, żeber - pręty gładkie fi 6	t	0,096		
Razem dział: ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - CPV 45200000-9						
VI PODŁOŻA POD POSADZKI, POSADZKI - CPV 45210000-2						
63 d.VI	D.VI.62	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	209,100		
64 d.VI	D.VI.63	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	209,100		
65 d.VI	D.VI.64	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	209,100		
66 d.VI	D.VI.65	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	209,100		
67 d.VI	D.VI.66	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	378,600		
68 d.VI	D.VI.67	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²	14,100		
69 d.VI	D.VI.68	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m	12,400		
70 d.VI	D.VI.69	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	12,400		
71 d.VI	D.VI.70	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	123,800		
72 d.VI	D.VI.71	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	123,800		
Razem dział: PODŁOŻA POD POSADZKI, POSADZKI - CPV 45210000-2						
VII KONSTRUKCJA DACHOWA Z POKRYCIEM, WARSTWY DACHU - CPV 45261000-4						
73 d.VII	D.VII.72	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	1,256		
74 d.VII	D.VII.73	Platwie - długość do 3m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,173		
75 d.VII	D.VII.74	Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	2,077		
76 d.VII	D.VII.75	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,238		
77 d.VII	D.VII.76	Jętki i belki stropowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	4,249		
78 d.VII	D.VII.77	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	0,340		
79 d.VII	D.VII.78	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	1,827		
80 d.VII	D.VII.79	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	6,908		
81 d.VII	D.VII.80	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	1,794		
82 d.VII	D.VII.81	Kontrłaty	m ³	0,834		
83 d.VII	D.VII.82	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²	399,000		
84 d.VII	D.VII.83	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	1000,400		
85 d.VII	D.VII.84	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	399,000		
86 d.VII	D.VII.85	Folie wstępnego krycia (FWK) układane od spodu krokwi	m ²	328,000		
87 d.VII	D.VII.86	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	328,000		
88 d.VII	D.VII.87	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci ponad 85% i pow. ponad 50 m2	m ²	399,000		
89 d.VII	D.VII.88	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m	41,600		
90 d.VII	D.VII.89	Obrobienie blach koszy	m ²	21,300		
91 d.VII	D.VII.90	Obrobienie blach czołowych	m ²	13,200		
92 d.VII	D.VII.91	Obrobienie blacharskie wiatrownic	m ²	25,500		
93 d.VII	D.VII.92	Obrobienie blacharskie komina	m ²	3,100		
94 d.VII	D.VII.93	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m	41,500		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
95 d.VII	D.VII. 94	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 7,5 cm	m	3,600		
96 d.VII	D.VII. 95	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	43,000		
97 d.VII	D.VII. 96	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	27,440		
98 d.VII	D.VII. 97	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	7,000		
Razem dział: KONSTRUKCJA DACHOWA Z POKRYCIEM, WARSTWY DACHU - CPV 45261000-4						
VIII STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - CPV 45210000-4						
99 d. VIII	D.VIII. 98	Montaż drzwi balkonowych 2000x2760 z PCV z obróbką ob-sadzenia	m ²	5,520		
100 d. VIII	D.VIII. 99	Montaż drzwi balkonowych 1000x2100 z PCV z obróbką ob-sadzenia Krotność = 2	m ²	2,100		
101 d. VIII	D.VIII. 100	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	37,000		
102 d. VIII	D.VIII. 101	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych Krotność = 4	m ²	2,100		
103 d. VIII	D.VIII. 102	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych Krotność = 14	m ²	2,050		
104 d. VIII	D.VIII. 103	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych z kratką wentylacyjną Krotność = 19	m ²	2,050		
105 d. VIII	D.VIII. 104	Montaż drzwi balkonowych z PCV 1800x2150 z obróbką ob-sadzenia	m ²	3,900		
106 d. VIII	D.VIII. 105	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-nych z PCV 3600x2150 z obróbką obsadzenia Krotność = 4	m ²	7,750		
107 d. VIII	D.VIII. 106	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-nych z PCV 2200x2760 z obróbką obsadzenia Krotność = 2	m ²	6,070		
108 d. VIII	D.VIII. 107	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-nych z PCV 1500x1500 z obróbką obsadzenia Krotność = 2	m ²	1,900		
109 d. VIII	D.VIII. 108	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-nych z PCV 900x2100 z obróbką obsadzenia Krotność = 2	m ²	1,900		
110 d. VIII	D.VIII. 109	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-nych z PCV 2100x900 z obróbką obsadzenia Krotność = 4	m ²	1,900		
111 d. VIII	D.VIII. 110	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-nych z PCV 600x900 z obróbką obsadzenia Krotność = 14	m ²	0,540		
112 d. VIII	D.VIII. 111	Wymiana parapetów zewnętrznych	m	26,000		
113 d. VIII	D.VIII. 112	Wymiana parapetów wewnętrznych	m	26,000		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - CPV 45210000-4						
IX TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - CPV 45410000-4						
114 d.IX	D.IX. 113	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z trans-portem mechanicznym na stropach i podciągach	m ²	164,700		
115 d.IX	D.IX. 114	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z trans-portem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²	728,100		
116 d.IX	D.IX. 115	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm	m ²	27,700		
117 d.IX	D.IX. 116	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²	11,500		
118 d.IX	D.IX. 117	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej me-todą kombinowaną	m ²	469,150		
119 d.IX	D.IX. 118	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	209,700		
120 d.IX	D.IX. 119	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartono-wymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jedno-warstwowa 75 - 01 - okładziny jełek, słupów i płatwi	m ²	136,500		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
121	D.IX. d.IX 120	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	35,200		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - CPV 45410000-4						
X ROBOTY MALARSKIE - CPV 4542100-8						
122	D.X. d.X 121	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian farba emulsyjna lateksowa AKROTIX	m ²	728,100		
123	D.X. d.X 122	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów farba emulsyjna lateksowa AKROTIX	m ²	164,700		
124	D.X. d.X 123	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	244,900		
125	D.X. d.X 124	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - okładziny jętek, słupów i płatwi	m ²	136,500		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE - CPV 4542100-8						
XI ROBOTY ELEWACYJNE - CPV 45410000-4						
126	D.XI. d.XI 125	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian	m ²	23,200		
127	D.XI. d.XI 126	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	334,000		
128	d.XI	Tynki elewacyjne żywiczne wykonywane ręcznie - cokół	m ²	23,160		
129	D.XI. d.XI 127	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	23,700		
130	D.XI. d.XI 128	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m, wysokość do 10 m	m ²	415,000		
Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE - CPV 45410000-4						
XII ROBOTY RÓŻNE - CPV 45210000-2						
131	D.XII. d.XII 129	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	11,200		
132	D.XII. d.XII 130	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m	8,100		
133	D.XII. d.XII 131	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym	m	15,600		
134	d.XII	Uchwyty umywalkowe dla osób niepełnosprawnych - elementy wykonane ze stali nierdzewnej (prawy i lewy) , każdy o długości 500 mm mocowane do ściany	kpl.	2,000		
135	d.XII	Uchwyty do muszli ustępowej dla osób niepełnosprawnych - elementy wykonane ze stali nierdzewnej (po dwie sztuki dla muszli) , oba uchylne do góry, długość min. 600 mm mocowane do ściany	kpl.	2,000		
136	d.XII	Dostawa i zamontowanie zasłony prysznicza 6x1,30 m z folii o wysokości 2,0 m łącznie z drążkiem ze stali chromowanej	kpl.	6,000		
137	D.XII. d.XII 132	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - taras	m ²	8,230		
138	D.XII. d.XII 133	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	8,230		
139	D.XII. d.XII 134	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	8,230		
140	D.XII. d.XII 135	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	8,230		
141	D.XII. d.XII 136	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	8,230		
142	D.XII. d.XII 137	Obrobienie blach tarasu	m ²	2,500		
143	D.XII. d.XII 138	Podbitka połaci dachowych z boazerii drewnianej	m ²	75,000		
Razem dział: ROBOTY RÓŻNE - CPV 45210000-2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: