



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - etap II realizacji : Budynek rekreacyjno - sportowy w kończycach Małych - instalacje c.d.
ADRES INWESTYCJI : Kończyce Małe, ul. Jagiellońska
INWESTOR : GMINA ZEBRZYDOWICE
ADRES INWESTORA : 43-410 Zebrzydowice ul. ks. Janusza 6
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof MUCHA
DATA OPRACOWANIA : 2010-12-16

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010-12-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego - instalacja wodociągowa CPV 45332400-7						
1 d.1	S.T.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	55		
2 d.1	S.T.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	33		
3 d.1	S.T.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18		
4 d.1	S.T.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4		
5 d.1	S.T.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	36+32+40+20 = 128,000		
6 d.1	S.T.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	22		
7 d.1	S.T.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	260		
8 d.1	S.T.	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m	260		
9 d.1	S.T.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	67		
10 d.1	S.T.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - zakup i montaż	kpl.	11		
11 d.1	S.T.	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.	2		
12 d.1	S.T.	Pisuarypojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	7		
13 d.1	S.T.	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	12		
14 d.1	S.T.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, z kompletem zaworów odcinających	szt.	13		
15 d.1	S.T.	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	8		
16 d.1	S.T.	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7		
17 d.1	S.T.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	6+2 = 8,000		
18 d.1	S.T.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1		
19 d.1	S.T.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	3+1 = 4,000		
20 d.1	S.T.	Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1		
21 d.1	S.T.	Zawory mieszający 3/4"	szt.	1		
22 d.1	S.T.	Zakup i montaż filtra fi 20	szt.	1		
23 d.1	S.T.	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm - sprzężony fi 32/15	kpl.	1		
24 d.1	S.T.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm typ EA	szt.	1		
25 d.1	S.T.	Montaż pompy cyrkulacyjnej	szt.	1		
26 d.1	S.T.	Przejścia gazociągu przez ściany budynku w rurze ochronnej PE fi 63 z uszczelnieniem manszetami gumowymi	przej.	1		
27 d.1	S.T.	Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE stal	szt.	1		
Razem dział: Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego - instalacja wodociągowa CPV 45332400-7						
2 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu instalacyjnego - kanalizacja CPV 45332400-7						
28 d.2	S.T.	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	74		
29 d.2	S.T.	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12		
30 d.2	S.T.	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	50		
31 d.2	S.T.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	35		
32 d.2	S.T.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	12		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.2	S.T.	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	3		
34 d.2	S.T.	Montaż zaworu napowietrzającego	szt	5		
35 d.2	S.T.	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	5		
36 d.2	S.T.	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3		
37 d.2	S.T.	Montaż tuleji ochronnej PCV fi 110 - przejścia szczelne przez ścianę budynku	szt.	3		
38 d.2	S.T.	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - podłogowy	szt.	8		
39 d.2	S.T.	Przejścia przez sciany stropu wewnątrz budynku gr. do 25 cm	przej.	10		
Razem dział: Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu instalacyjnego - kanalizacja CPV 45332400-7						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: