



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - etap II realizacji /uzupełnienie/ - odpowiedź na pytanie.
ADRES INWESTYCJI : Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza
INWESTOR : GMINA ZEBRZYDOWICE
ADRES INWESTORA : 43-410 Zebrzydowice ul. ks. Janusza 6
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof MUCHA
DATA OPRACOWANIA : 26 październik 2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 październik 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9				
1 d.1	ST-1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	66,500		
2 d.1	ST-1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów zewnętrznych	m ³	7,120		
3 d.1	ST-1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie okładziny ściany szczytowej z blachy stalowej	m ²	103,700		
4 d.1	ST-1	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²	49,300		
5 d.1	ST-1	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²	49,300		
6 d.1	ST-1	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	306,340		
7 d.1	ST-1	Rozebranie legarów	m	340,000		
8 d.1	ST-1	Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek lastrykowych	m ²	89,600		
9 d.1	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	6,000		
10 d.1	ST-1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	13,000		
11 d.1	ST-1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³	13,000		
12 d.1	ST-1	Opłata za składowanie gruzu	m ³	13,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9						
2		Roboty ziemne CPV 45111200-0				
13 d.2	ST-2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²	109,300		
14 d.2	ST-2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	109,300		
15 d.2	ST-2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr.IV)	m ³	20,770		
16 d.2	ST-2	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowładowczymi (kat.gr.IV)	m ³	64,180		
17 d.2	ST-2	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowładowczymi (kat.gr.IV)	m ³	15,350		
18 d.2	ST-2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.V-VI	m ³	62,260		
Razem dział: Roboty ziemne CPV 45111200-0						
3		Roboty budowlane CPV 45320000-6; 45210000-2				
19 d.3	ST-3	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe	m ³	2,100		
20 d.3	ST-3	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²	8,200		
21 d.3	ST-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,221		
22 d.3	ST-7	Montaż drewnianych belek - wymiana legarów na scenie	m	280,000		
23 d.3	ST-7	Podłoga z desek struganych gr.25mm	m ²	200,000		
24 d.3	ST-9	Wykonanie i montaż łuków z drewna klejonego GL 30	m ³ drew.	4,760		
25 d.3	ST-9	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - z drewna klejonego	m ³ drew.	7,696		
26 d.3	ST-9	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy z drewna klejonego.	m ³	2,297		
27 d.3	ST-10	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków	m ²	569,877		
28 d.3	ST-12	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni metalowych wraz z przygotowaniem powierzchni - Fawiny!	m ²	471,600		
29 d.3	ST-13	Pokrycie dachu płytami poliwęglanowymi litymi 8 mm łącznie z konstrukcją nośną	m ²	100,090		
30 d.3	ST-14	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pospółka gr 20 cm	m ³	78,820		
31 d.3	ST-16	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	215,000		
32 d.3	ST-16	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa	m ²	215,000		
33 d.3	ST-17	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 6 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	215,000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
34 d.3	ST-17	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- kiej poziome podposadzkowe	m ²	215,000		
35 d.3	ST-15	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cemento- wego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko	m ²	215,000		
36 d.3	ST-15	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrące- nie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2,5	m ²	215,000		
37 d.3	ST-15	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	215,000		
38 d.3	ST-15	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa- mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	78,230		
39 d.3	ST-15	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa- mopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę gruboś- ci o 1 mm Krotność = 15	m ²	78,230		
40 d.3	ST-19	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - pod pochylnię dla niepełnosprawnych	m ²	41,940		
41 d.3	ST-19	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	78,230		
42 d.3	ST-19	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	41,940		
43 d.3	ST-19	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każ- dy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 35	m ²	41,940		
44 d.3	ST-18	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. stro- pu drewnianego	m ²	87,320		
45 d.3	ST-22	Rusztzy pod płyty Cetris	m ²	357,080		
46 d.3	ST-22	Okładziny z płyt Cetris EI 30 /cementowo - drzazgowe/ na stropach i ścianach drewnianych	m ²	357,080		
47 d.3	ST-24	Licowanie płytkami kamiennymi - cokół	m ²	74,420		
48 d.3	ST-24	Dodatek za spoinowanie	m ²	74,420		
49 d.3	ST-25	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me- todą kombinowaną - na zewnątrz	m ²	90,000		
50 d.3	ST-26	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²	353,510		
51 d.3	ST-27	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	353,510		
52 d.3	S.T.	Ręczne szlifowanie istniejącej konstrukcji drewnianej sceny	m ²	369,180		
53 d.3	S.T.	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków	m ²	369,180		
54 d.3	S.T.	Malowanie dwukrotne konstrukcji drewnianej sceny	m ²	369,180		
55 d.3	ST-19	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	124,000		
56 d.3	ST-32	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową	m ²	124,000		
57 d.3	ST-31	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu ponad 25 cm	m ²	13,400		
58 d.3	ST-0	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²	365,000		
Razem dział: Roboty budowlane CPV 45320000-6; 45210000-2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: