









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


OZNACZENIE	D1		D6		D3		D4/ EI30		D5/ EI30	
	Drzwi wewnętrzne									
SCHEMAT										
Wymiary zestawcze cm	90/200		90/200		90/200		90/200		100/200	
Określenie skrzydeł	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość II PIĘTRO	4	2		1	4	2			1	1
Ilość I PIĘTRO							1		1	1
Ilość PARTER							2	1	1	
Ilość RAZEM	6		1		6		4		5	
UWAGI										

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O3	OD
	Okna indywidualne PCV		Okna dymowe
SCHEMAT			 Okno dymowe 210x100cm otwierane samoczynnie powierzchnia czynna 0,9m
Wymiary zestawcze cm	210/140	210/100	210/100
Określenie skrzydeł	trzy – skrzydłowe		
Ilość II PIĘTRO	10		
Ilość KI.SCHODOWA			1
Ilość RAZEM	10		1

UWAGA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW NA BUDOWIE WSZYSTKICH OTWORÓW

 Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Żukowska Maria		Skala		Temat PROJEKT ZAMIENNY	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALAMI SOCJALNYMI	
tech.arch.M.Żukowska	420/88	01.2016			
mgr inż.arch.E.Szczepańska	203/81	01.2016			
Sprawdzający					
mgr inż..arch.J.Kowalczevska	234/2001	01.2016		Rysunek	Nr Rys.
Inwestor				ZESTAWIENIE STOLARKI - PROJEKT	
GMINA ZEBRZYDOWICE 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6					
Adres				KACZYCE UL. G. MORCINKA 15	13/z